

PRZEDMIAR TRYPTYKU
W KOŚCIELE FILIALNYM

PW. św. MICHAŁA ARCHANIOLA W POPEŚZYCACH

Wym. Og. 300x200

l.p.	zakres prac konserwatorskich	Jedn.	Ilość ok. w m ²	cena	wartość netto	wartość brutto
1.	Wstępny przegląd obiektu, pobranie materiału do badań laboratoryjnych /szlify, zglądy boczne/, przeprowadzenie badań stratygraficznych obiektu.	kpl.				
2.	Demontaż obiektu	kpl.				
3.	Wykonanie badań chemicznych pigmentów,	kpl.				
4.	Konserwacja drewna surowego	m ²	6			
5.	Dezynfekcja i dezynsekcja	m ²	12			
6.	Usunięcie wtórnych nawarstwień ze struktury i ich ornamentów	kpl.	12,8			
7.	Konsolidacja warstw technologicznych	kpl.				
8.	Impregnacja strukturalna drewna	kpl.				
9.	Rekonstrukcje snycerskie	kpl.				
10.	Prace stolarskie	kpl.				
11.	Uzupełnienie i opracowanie zapraw	kpl.				
12.	Uzupełnienie pulmentów	kpl.				
13.	Uzupełnienie złocień i srebrzeń	m ²	9,6			
14.	Uzupełnienie malatur na strukturze	m ²	6,6			
15.	Uzupełnienie malarskiej dekoracji awersów – krzydeł	m ²	2,6			
16.	Konserwacja płaskorzeźb na skrzydłach	m ²	4,2			
17.	Konserwacja płaskorzeźb z predelli i sceny głównej.	m ²	2,8			
18.	Montaż obiektu	kpl.				
19.	Koszty materiałów.	kpl.				
RAZEM KOSZT						
Koszty, netto:						
Podatek VAT						
Koszty brutto:						